



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 051090/2018	Nº SICONV 875758/2015	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura de Taquai	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPE ASFALTICO			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 03-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Taquai / SP	BDI 1 21,61%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									225.996,95	
0										
1.			Serviços preliminares					-	2.488,44	
1.1.			Serviços preliminares					-	2.488,44	
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00	341,04	BDI 1	414,74	2.488,44	RA
2.			Recapeamento asfáltico					-	218.496,75	
2.1.			Recapeamento asfaltico					-	218.496,75	
2.1.1.	SINAPI	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	6.557,89	2,00	BDI 1	2,43	15.935,67	RA
2.1.2.	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	6.557,89	1,49	BDI 1	1,81	11.869,78	RA
2.1.3.	SINAPI	95302	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3XKM	6.659,35	1,46	BDI 1	1,78	11.853,64	RA
2.1.4.	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	190,18	773,26	BDI 1	940,36	178.837,66	RA
3.			Sinalização viária					-	5.011,76	
3.1.			Sinalização viária horizontal e vertical					-	5.011,76	
3.1.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	26,00	27,42	BDI 1	33,35	867,10	RA
3.1.2.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	3,25	571,73	BDI 1	695,28	2.259,66	RA
3.1.3.	SINAPI-I	7701	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3.65* MM, PESO *6.51* KG/M (NBR 5580)	M	32,50	47,69	BDI 1	58,00	1.885,00	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Taguai / SP

Local

quinta-feira, 21 de junho de 2018

Responsável Técnico

Nome: PAULO ROBERTO LUCARELI

CREA/CAU: 0600550303



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 051090/2018	Nº SICONV 875758/2015	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura de Taguai	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPE ASFALTICO			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 03-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Taguai / SP	BDI 1 21,61%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									225.996,95

Data ART/RRT: 28027230180583388

RECURSO
↓