



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 001176/2020	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Recape asfáltico av apostolo bergamo			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SAO PAULO	<b>DATA BASE</b> 09-19 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>MUNICÍPIO / UF</b> 0 TAGUAI / SP	<b>BDI 1</b> 19,66%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									<b>386.651,05</b>	
<b>0</b>										
<b>1.</b>			<b>RECAPE ASFALTICO</b>					-	<b>377.798,32</b>	
<b>1.1.</b>			<b>RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ</b>					-	<b>377.798,32</b>	
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	3,00	383,51	BDI 1	458,91	1.376,73	RA
1.1.2.	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	10.518,30	1,92	BDI 1	2,30	24.192,09	RA
1.1.3.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA	M3XKM	9.466,47	1,06	BDI 1	1,27	12.022,42	RA
1.1.4.	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO	M3	315,55	901,00	BDI 1	1.078,14	340.207,08	RA
<b>2.</b>			<b>SINALIZAÇÃO VIARIA</b>					-	<b>8.852,73</b>	
<b>2.1.</b>			<b>INSTALAÇÃO DE PLACAS E PINTURA HORIZONTAL DE SOLO</b>					-	<b>8.852,73</b>	
2.1.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE	M2	36,00	14,37	BDI 1	17,20	619,20	RA
2.1.2.	SINAPI-H	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA	M2	2,88	693,00	BDI 1	829,24	2.388,21	RA
2.1.3.	SINAPI-H	7701	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E =	M	93,60	52,19	BDI 1	62,45	5.845,32	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

TAGUAI / SP

Local

quinta-feira, 12 de março de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: PAULO ROBERTO LUCARELI

CREA/CAU: 0600550303

ART/RRT: 28027230200357562