



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recape asfáltico av apostolo bergamo	Nº SICONV 001176/2020	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL
--	---------------------------------	-------------------------	---

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
0				
1.	RECAPE ASFALTICO		-	
1.1.	RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ		-	
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	3,00	LARGURA 6,00M X ALTURA 1,00M
1.1.2.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	10.518,30	VER PROJETO ANEXO / RELAÇÃO RUAS
1.1.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	9.466,47	(10.518,30 X 0,03) * 30
1.1.4.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO,	M3	315,55	10.518,30 X 0,03 =315,55
2.	SINALIZAÇÃO VIARIA		-	
2.1.	INSTALAÇÃO DE PLACAS E PINTURA HORIZONTAL DE SOLO		-	
2.1.1.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	36,00	2 x 1
2.1.2.	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	2,88	18 PLACAS
2.1.3.	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)	M	93,60	36 TUBOS DE 2,60M

Agrupador de Eventos	1	2
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	377.798,32	8.852,73
RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ	3,00	
RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ	10.518,30	
RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ	9.466,47	
RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ	315,55	
INSTALAÇÃO DE PLACAS E PINTURA HORIZONTAL DE SOLO		36,00
INSTALAÇÃO DE PLACAS E PINTURA HORIZONTAL DE SOLO		2,88
INSTALAÇÃO DE PLACAS E PINTURA HORIZONTAL DE SOLO		93,60

TAGUAI / SP

Local

quinta-feira, 12 de março de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: PAULO ROBERTO LUCARELI

CREA/CAU: 0600550303

ART/RRT: 28027230200357562



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recape asfáltico av apostolo bergamo	Nº SICONV 001176/2020	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL
--	---------------------------------	-------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3															
0																			
1.	RECAPE ASFALTICO		-																
1.1.	RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ		-																
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	3,00																
1.1.2.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	10.518,30																
1.1.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	9.466,47																
1.1.4.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO,	M3	315,55																
2.	SINALIZAÇÃO VIARIA		-																
2.1.	INSTALAÇÃO DE PLACAS E PINTURA HORIZONTAL DE SOLO		-																
2.1.1.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	36,00																
2.1.2.	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	2,88																
2.1.3.	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)	M	93,60																

TAGUAI / SP
Local
quinta-feira, 12 de março de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: PAULO ROBERTO LUCARELI
CREA/CAU: 0600550303
ART/RRT: 28027230200357562