

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| OBJETO: | | | OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS DE TAGUAI | | | | | | | |
|-----------------|-------------|------------|--|---------|------------|----------|-------------|----------------------|--|-----------------------------|
| ENDEREÇO: | | | DIVERSAS RUAS - TAGUAI/SP. | | | | | | | |
| FONTE: | | | BOLETIM DE CUSTOS - CDHU 194 - SEM DESONERAÇÃO | | | | | | | |
| FONTE | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | MATERIAL | MÃO DE OBRA | VALOR UNITÁRIO - R\$ | BDI VALOR UNITÁRIO COM BDI - R\$ | 25,00% VALOR TOTAL - R\$ |
| | | 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | R\$ 7.067,22 |
| CDHU | 02.08.020 | 1.1 | Placa de identificação para obra | M2 | 6,00 | 843,82 | 98,48 | R\$ 942,30 | R\$ 1.177,87 | R\$ 7.067,22 |
| | | 2.0 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | | | | | | | R\$ 596.902,50 |
| CDHU | 54.01.410 | 2.1 | Varrição de pavimento para recapeamento | M2 | 9267,01 | 0,00 | 0,86 | R\$ 0,86 | R\$ 1,07 | R\$ 9.915,70 |
| CDHU | 54.03.230 | 2.2 | Imprimação betuminosa ligante | M2 | 9267,01 | 5,77 | 0,11 | R\$ 5,88 | R\$ 7,35 | R\$ 68.112,52 |
| CDHU | 54.03.210 | 2.3 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | M3 | 278,02 | 1475,20 | 17,86 | R\$ 1.493,06 | R\$ 1.866,32 | R\$ 518.874,28 |
| | | 3.0 | TRECHO DA RUA ANTÔNIO DE OLIVEIRA GOMES - RECICLAGEM | | | | | | | R\$ 207.456,03 |
| TPU - DER 12-23 | 23.13.07.03 | 3.1 | Reciclagem de pavimento com adição de 20% de brita e 4% de cimento | M3 | 271,26 | 146,94 | 80,00 | R\$ 226,94 | R\$ 283,67 | R\$ 76.948,32 |
| CDHU | 54.03.240 | 3.2 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | M2 | 1595,62 | 14,63 | 0,13 | R\$ 14,76 | R\$ 18,45 | R\$ 29.439,18 |
| CDHU | 54.03.230 | 3.3 | Imprimação betuminosa ligante | M2 | 1595,62 | 5,77 | 0,11 | R\$ 5,88 | R\$ 7,35 | R\$ 11.727,80 |
| CDHU | 54.03.210 | 3.4 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | M3 | 47,87 | 1475,20 | 17,86 | R\$ 1.493,06 | R\$ 1.866,32 | R\$ 89.340,73 |
| | | 4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | | R\$ 10.800,73 |
| CDHU | 54.06.160 | 4.1 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa | M3 | 10,25 | 747,95 | 95,04 | R\$ 842,99 | R\$ 1.053,73 | R\$ 10.800,73 |
| TOTAL | | | | | | | | | | R\$ 822.226,48 |

Santos, 12 de Setembro de 2024

Maqterra Transportes e Terraplenagem Ltda.

Sérgio Figueiredo Senhorini

Diretor Jurídico

RG n.º 24.571.435-2 SSP-SP

CPF n.º 295.827.908-14