



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO:		REFORMA DO VELÓRIO MUNICIPAL DE TAGUAÍ								
ENDEREÇO:		RUA ARCHÂNGELO GABRIEL, Nº 56 - CENTRO - TAGUAÍ/SP								
FONTE:		BOLETIM DE CUSTOS - CDHU 193 - SEM DESONERAÇÃO							BDI	25,00%
FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	VALOR UNITÁRIO - R\$	VALOR UNITÁRIO COM BDI - R\$	VALOR TOTAL - R\$
		1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 14.763,40
CDHU	02.08.020	1.1	Placa de identificação para obra	M2	6,00	798,15	93,57	R\$ 891,72	R\$ 1.114,65	R\$ 6.687,90
CDHU	03.02.040	1.2	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	8,07	0,00	81,44	R\$ 81,44	R\$ 101,80	R\$ 821,52
CDHU	04.07.040	1.3	Retirada de forro qualquer em placas ou tiras apoiadas	M2	47,39	0,00	6,77	R\$ 6,77	R\$ 8,46	R\$ 400,91
CDHU	04.09.020	1.4	Retirada de esquadria metálica em geral	M2	10,00	0,00	31,60	R\$ 31,60	R\$ 39,50	R\$ 395,00
CDHU	04.09.080	1.5	Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, fixados	M	44,01	0,00	7,44	R\$ 7,44	R\$ 9,30	R\$ 409,29
CDHU	03.04.020	1.6	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	M2	190,52	0,00	12,22	R\$ 12,22	R\$ 15,27	R\$ 2.909,24
CDHU	14.04.210	1.7	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm	M2	10,72	46,30	35,90	R\$ 82,20	R\$ 102,75	R\$ 1.101,48
CDHU	17.02.020	1.8	Chapisco	M2	21,44	2,24	4,77	R\$ 7,01	R\$ 8,76	R\$ 187,81
CDHU	17.02.120	1.9	Emboço comum	M2	21,44	9,66	13,10	R\$ 22,76	R\$ 28,45	R\$ 609,96
CDHU	17.02.220	1.10	Reboco	M2	21,44	1,93	11,29	R\$ 13,22	R\$ 16,52	R\$ 354,18
CDHU	33.10.030	1.11	Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo	M2	21,44	11,57	21,50	R\$ 33,07	R\$ 41,33	R\$ 886,11
		2.0	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO							R\$ 24.062,27
CDHU	43.07.390	2.1	Ar condicionado a frio, tipo split piso teto com capacidade de 36.000 BTU/h	CJ	1,00	11340,49	407,33	R\$ 11.747,82	R\$ 14.684,77	R\$ 14.684,77
CDHU	43.07.380	2.2	Ar condicionado a frio, tipo split piso teto com capacidade de 24.000 BTU/h	CJ	1,00	7094,67	407,33	R\$ 7.502,00	R\$ 9.377,50	R\$ 9.377,50
		3.0	REVESTIMENTOS E ESQUADRIAS							R\$ 140.260,22
CDHU	17.01.050	3.1	Regularização de piso com nata de cimento	M2	190,52	3,79	25,05	R\$ 28,84	R\$ 36,05	R\$ 6.868,24
CDHU	18.08.090	3.2	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção B1a, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	190,52	100,66	40,63	R\$ 141,29	R\$ 176,61	R\$ 33.647,73
CDHU	18.08.100	3.3	Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção B1a, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M	129,43	17,94	11,29	R\$ 29,23	R\$ 36,53	R\$ 4.728,07
CDHU	28.20.650	3.4	Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 350 mm	UN	7,00	400,75	79,40	R\$ 480,15	R\$ 600,18	R\$ 4.201,26
CDHU	26.02.060	3.5	Vidro temperado incolor de 10 mm	M2	130,58	268,73	34,14	R\$ 302,87	R\$ 378,58	R\$ 49.434,97
CDHU	25.01.020	3.6	Caixilho em alumínio fixo, sob medida	M2	39,18	777,19	67,73	R\$ 844,92	R\$ 1.056,15	R\$ 41.379,95
		4.0	INSTALAÇÃO DO FORRO DE GESSO							R\$ 36.576,75
CDHU	22.02.100	4.1	Forro em painéis de gesso acartonado, acabamento liso com película em PVC - removível	M2	121,80	131,85	0,00	R\$ 131,85	R\$ 164,81	R\$ 20.073,85



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO:		REFORMA DO VELÓRIO MUNICIPAL DE TAGUAÍ								
ENDEREÇO:		RUA ARCHÂNGELO GABRIEL, Nº 56 - CENTRO - TAGUAÍ/SP								
FONTE:		BOLETIM DE CUSTOS - CDHU 193 - SEM DESONERAÇÃO							BDI	25,00%
FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	VALOR UNITÁRIO - R\$	VALOR UNITÁRIO COM BDI - R\$	VALOR TOTAL - R\$
CDHU	15.03.150	4.2	Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura	KG	609,00	11,94	5,82	R\$ 17,76	R\$ 22,20	R\$ 13.519,80
CDHU	38.19.040	4.3	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm	M	75,00	4,36	15,02	R\$ 19,38	R\$ 24,22	R\$ 1.816,50
CDHU	39.02.016	4.4	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	150,00	2,02	2,00	R\$ 4,02	R\$ 5,02	R\$ 753,00
CDHU	41.02.580	4.5	Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm	UN	10,00	29,02	4,07	R\$ 33,09	R\$ 41,36	R\$ 413,60
		5.0	REVESTIMENTOS							R\$ 20.939,83
		5.1	PINTURA INTERNA							R\$ 17.904,56
CDHU	33.10.030	5.1.1	Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo	M2	433,21	11,57	21,50	R\$ 33,07	R\$ 41,33	R\$ 17.904,56
		5.2	PINTURA EXTERNA							R\$ 3.035,27
CDHU	33.10.030	5.2.1	Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo	M2	73,44	11,57	21,50	R\$ 33,07	R\$ 41,33	R\$ 3.035,27
		6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$ 3.922,47
CDHU	55.01.020	6.1	Limpeza final da obra	M2	220,24	0,00	14,25	R\$ 14,25	R\$ 17,81	R\$ 3.922,47
RECURSOS ESTADUAIS									R\$	180.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS									R\$	60.524,94
TOTAL									R\$	240.524,94
Prefeitura do Município de Taguaí, aos 26 dias de abril de 2024.										
DEIVISON LUCIO RODRIGUES					EDER CARLOS FOGAÇA DA CRUZ					
Responsável Técnico					Prefeito Municipal					
Engenheiro Civil										
CREA Nº5070205291										
ART Nº28027230232030409										