

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
OBJETO: REFORMA DO VELÓRIO MUNICIPAL DE TAGUAÍ										
ENDEREÇO: RUA ARCHÂNGELO GABRIEL, Nº 56 - CENTRO - TAGUAÍ/SP										
FONTE:BOLETIM DE CUSTOS - CDHU 193 - SEM DESONERAÇÃO								BDI	25,00%	
FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	VALOR UNITÁRIO - R\$	VALOR UNITÁRIO COM BDI - R\$	VALOR TOTAL - R\$
		1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							14.027,43
CDHU	02.08.020	1.1	Placa de identificação para obra	M2	6,00	758,24	88,89	847,13	1.058,91	6.353,46
CDHU	03.02.040	1.2	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	8,07	0,00	77,37	77,37	96,71	780,45
CDHU	04.07.040	1.3	Retirada de forro qualquer em placas ou tiras apoiadas	M2	47,39	0,00	6,43	6,43	8,04	381,02
CDHU	04.09.020	1.4	Retirada de esquadria metálica em geral	M2	10,00	0,00	30,02	30,02	37,53	375,30
CDHU	04.09.080	1.5	Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, fixados	M	44,01	0,00	7,07	7,07	8,84	389,05
CDHU	03.04.020	1.6	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	M2	190,52	0,00	11,61	11,61	14,51	2.764,45
CDHU	14.04.210	1.7	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm	M2	10,72	43,99	34,11	78,10	97,63	1.046,59
CDHU	17.02.020	1.8	Chapisco	M2	21,44	2,13	4,53	6,66	8,33	178,60
CDHU	17.02.120	1.9	Emboço comum	M2	21,44	9,18	12,45	21,63	27,04	579,74
CDHU	17.02.220	1.10	Reboco	M2	21,44	1,83	10,73	12,56	15,70	336,61
CDHU	33.10.030	1.11	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	M2	21,44	10,99	20,43	31,42	39,28	842,16
		2.0	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO							22.859,17
CDHU	43.07.390	2.1	Ar condicionado a frio, tipo split piso teto com capacidade de 36.000 BTU/h	CJ	1,00	10773,47	386,96	11160,43	13.950,54	13.950,54
CDHU	43.07.380	2.2	Ar condicionado a frio, tipo split piso teto com capacidade de 24.000 BTU/h	CJ	1,00	6739,94	386,96	7126,90	8.908,63	8.908,63
		3.0	REVESTIMENTOS E ESQUADRIAS							133.250,40
CDHU	17.01.050	3.1	Regularização de piso com nata de cimento	M2	190,52	3,60	23,80	27,40	34,25	6.525,31
CDHU	18.08.090	3.2	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção Bla, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	190,52	95,63	38,60	134,23	167,79	31.967,35

CDHU	18.08.100	3.3	Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção Bla, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M	129,43	17,04	10,73	27,77	34,71	4.492,52
CDHU	28.20.650	3.4	Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 350 mm	UN	7,00	380,71	75,43	456,14	570,18	3.991,26
CDHU	26.02.060	3.5	Vidro temperado incolor de 10 mm	M2	130,58	255,29	32,43	287,72	359,65	46.963,10
CDHU	25.01.020	3.6	Caixilho em alumínio fixo, sob medida	M2	39,18	738,33	64,34	802,67	1.003,34	39.310,86
		4.0	INSTALAÇÃO DO FORRO DE GESSO							34.751,00
CDHU	22.02.100	4.1	Forro em painéis de gesso acartonado, acabamento liso com película em PVC - removível	M2	121,80	125,26	0,00	125,26	156,58	19.071,44
CDHU	15.03.150	4.2	Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura	KG	609,00	11,34	5,53	16,87	21,09	12.843,81
CDHU	38.19.040	4.3	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm	M	75,00	4,14	14,27	18,41	23,01	1.725,75
CDHU	39.02.016	4.4	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	150,00	1,92	1,90	3,82	4,78	717,00
CDHU	41.02.580	4.5	Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm	UN	10,00	27,57	3,87	31,44	39,30	393,00
		5.0	REVESTIMENTOS							23.629,87
		5.1	PINTURA INTERNA							17.016,49
CDHU	33.10.030	5.1.1	Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo	M2	433,21	10,99	20,43	31,42	39,28	17.016,49
		5.2	PINTURA EXTERNA							2.884,72
CDHU	33.10.030	5.2.1	Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo	M2	73,44	10,99	20,43	31,42	39,28	2.884,72
		6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							3.728,66
CDHU	55.01.020	6.1	Limpeza final da obra	M2	220,24	0,00	13,54	13,54	16,93	3.728,66
TOTAL										228.517,87

Taguai/SP, 19 de maio de 2025

Matheus Neres Barbosa de Lima
Administrador / Proprietário
CPF: 454.345.888-51

Alan Junior Lourenço
Engenheiro Civil
CREA-SP: 5070507852

M6 CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 33.246.914/0001-96 I.E. 274.011.727.116
Chácara Carvalho, s/nº, bairro Lageado, Coronel Macedo/SP, CEP 18745-000,
Email: m6.construtora.eireli@gmail.com Telefone: (14) 99753-6574