

Nº da Operação <b>000000-2008</b>	Gestor / Programa / Modalidade / Ação <b>MCID / GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO</b>	Município / Localidade <b>TAGUAI/SP - RUAS DA CIDADE</b>
--------------------------------------	--	---

Proponente/Tomador <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI</b>	Objeto <b>RECAPE ASFALTICO A QUENTE ( CBUQ)</b>	Empreendimento/Apelido <b>RECAPE ASFALTICO EM RUAS DA CIDADE</b>
---	--	---

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO
<b>1</b>				
<b>1.1 RECAPE ASFALTICO</b>				
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
1.1.1	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	ANTES DO INÍCIO DOS SERVIÇOS, DEVERÁ SER FIXADO EM LUGAR VISÍVEL, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO A SER FORNECIDA NA ÉPOCA
1.2.1	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C	AO INICIAR OS SERVIÇOS, AS RUAS DEVERÃO RECEBER UMA VARRIÇÃO (COM EQUIPAMENTO PRÓPRIO PARA ESTE SERVIÇO) COM RETIRADA DE ENTULHOS OU DETRITOS; SE NECESSÁRIO, A RUA DEVERÁ SER LAVADA E APÓS ESTA LIMPEZA, HAVERÁ APLICAÇÃO DE UMA IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE COM EMULSAO RL-2C.
1.2.2	SINAPI	72843	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	CONFORME A NECESSIDADE DE USO, O CBUQ DEVERÁ SER TRANSPORTADO POR CAMINHÃO BASCULANTE (6,00 m³) DIRETAMENTE DA USINA DE ASFALTO PARA APLICAÇÃO IMEDIATA NAS RUAS.
1.2.3	SINAPI	72891	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	SERÁ REALIZADA CONFORME A NECESSIDADE DE USO.
1.2.4	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	COM O EQUIPAMENTO CORRETO, HAVERÁ O ESPALHAMENTO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO CBUQ. A ESPESSURA MÍNIMA DESTA CAMADA RESULTANTE, NECESSÁRIAMENTE DEVERÁ SER DE 3,00cm NO MÍNIMO.
<b>1.3 SINALIZAÇÃO VIARIA</b>				
1.3.1	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	APÓS O RECAPE, HAVERÁ PINTURA EM TODAS AS ESQUINAS PRÓXIMO AO CRUZAMENTO (UMA PARA MÃO DE DIREÇÃO) DE "PARE".
1.3.2	SINAPI	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	TAMBÉM APÓS O RECAPE, DEVERÁ SER INSTALADO (UMA PARA CADA MÃO DE DIREÇÃO) NO POSTE DE AÇO, PLACA DE "PARE"
1.3.3	SINAPI-I	5050	POSTE CÔNICO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIÂMETRO INFERIOR = *95* MM	DEVERÃO SER CHUMBADOS NAS CALÇADAS, PARA POSTERIOR COLOCAÇÃO DAS PLACAS.

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

Nome: PAULO ROBERTO LUCARELI  
 CREA/CAU: 0600550303  
 ART/RRT: 0

Data: 07/11/2017