



## **MUNICÍPIO DE TAGUAÍ**

**Taguaí - Capital das Confeções**

**CNPJ 46.223.723/0001-50**

*Gente em primeiro lugar!*

### **MEMORIAL DESCRITIVO**

**OBRA: REFORMA DA PRAÇA CLEMENTINA – TERMO DE CONVÊNIO Nº101861/2022**

**PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI – SP**

#### **CONSIDERAÇÕES INICIAIS:**

##### **1 - OBJETIVO**

A presente Discriminação Técnica objetiva fixar as condições para a execução das obras no imóvel abaixo discriminado:

Endereço: PRAÇA CLEMENTINA Nº314, TAGUAI-SP

##### **2 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA – EPC**

Em todos os itens da obra, deverão ser fornecidos e instalados os Equipamentos de proteção Coletiva que se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR – 18 da Portaria nº 3214 do Ministério do trabalho, bem como demais dispositivos de segurança necessários.

##### **3 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI**

Deverão ser fornecidos todos os equipamentos de proteção individual necessários e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR – 05 e NR – 18, da portaria numero 3214 do Ministério do trabalho, bem como demais dispositivos de segurança.

##### **4 - PLACAS DE OBRA**

Será providenciada a confecção e fixação das placas de obra, com os responsáveis técnicos pelo projeto e execução, em local visível, de acordo com as exigências do CREA e da Prefeitura Municipal.

##### **5 - LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA**

A obra deverá ser mantida limpa durante a execução dos serviços.



## **MUNICÍPIO DE TAGUAÍ**

**Taguaí - Capital das Confeções**

**CNPJ 46.223.723/0001-50**

*Gente em primeiro lugar!*

### **6 - PISOS**

O piso da praça em paver de concreto será mantido salvo algum pequeno ajuste necessário em função da passagem de eletrodutos, onde será retirado e posteriormente recolocado.

O piso do pergolado (antigo coreto) deverá ser retirado e posteriormente a base receberá nova regularização e assentamento de piso porcelanato antiderrapante de primeira qualidade.

O piso dos novos sanitários será porcelanato acetinado de primeira qualidade.

### **7 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

Serão retiradas as instalações existentes e realizadas novas instalações completas, tanto nos novos banheiros, como também em toda a praça e pergolado central, conforme projeto elétrico detalhado.

### **8 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**

Os sanitários existentes sob o atual coreto serão desativados com o fechamento de suas aberturas em alvenaria, serão realizadas novas instalações nos banheiros a serem construídos conforme as normas da ABNT.

### **9 - FUNDAÇÃO (novos banheiros)**

Será executado em baldrame e sapatas de concreto com ferro armado sobre brocas fortemente apiloadas.

### **10 - ALVENARIA (novos banheiros)**

Será de alvenaria de tijolos baianos assentados com argamassa mista de cimento, cal e areia no traço indicado.

### **11 - FORRO (novos banheiros)**

Será em laje pré-moldada.

### **12 - COBERTURA (novos banheiros)**

Será coberta em telha metálica termo acústica, com inclinação de 10%.

### **13 - Revestimentos (novos banheiros)**

Todas as paredes internas receberão reboco e emboço, e terão um barrado impermeável de azulejo até o teto, já as paredes externas receberão reboco e emboço e terão revestimento em pastilhas de porcelana 5x5 da marca jatobá ou similar na cor verde até 2 metros de altura.



## **MUNICÍPIO DE TAGUAÍ**

**Taguaí - Capital das Confeções**

**CNPJ 46.223.723/0001-50**

*Gente em primeiro lugar!*

### **14 - ESQUADRIAS**

Todas as janelas e portas serão de vidro temperado 10 mm (vidros pontilhados).

### **15 - PINTURA**

As paredes externas e internas receberão tinta látex sobre massa acrílica, a estrutura metálica do pergolado central será em esmalte sintético fosco na cor preta, e o pergolado em madeira será verniz acetinado.

### **16 - PERGOLADO CENTRAL**

Deverá ser demolido o Coreto existente e executado nova estrutura metálica em metalon (pilares e vigas conforme projeto) para recebimento de pérgolas em madeira garapeira aparelhada na medida 5 x 10 cm com espaçamento entre elas de 25 cm, também será executada uma floreira em alvenaria ao redor do novo pergolado e novas rampas e escadas de acesso. O peitoril de proteção em seu perímetro será em gradil tubular em metalon 2 polegadas com espaçamento entre os tubos de no máximo 15 cm e sua altura total de 1,00m.

### **17 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO**

Pela Concessionaria Local.

### **18 - ABASTECIMENTO DE ENERGIA**

Pela Concessionaria Local.

Prefeitura do Município de Taguaí.  
Aos 07 dias de dezembro de 2022.

#### **DEIVISON LUCIO RODRIGUES**

Responsável Técnico

Engenheiro Civil

CREA Nº 5070205291

ART Nº28027230221720556

#### **EDER CARLOS FOGAÇA DA CRUZ**

Prefeito Municipal